

**\* 창호 상부**

- 슬라브면까지 경량벽체 설치  
스터드65MM+차음석고12.5T\*1P  
+글라스울 50T
- 커튼박스 철거후 재설치
- 천장 철거부위 보수 및 일부 신설

**\* 창호 구간**

- 이중창호 설치(KCC 또는 LG제품)
- 1. 학사운영실 : 6,050\*1,540\*2세트
- 2. 학장실 : 2,950\*2,170\*1세트
- > 손잡이 자동, 내측면 필름 랩핑
- 기존 창호 보수 및 방충망 교체
- 파손 유리창호 교체후 시트지 취부

**\* 창호 하부(단열재 시공)**

- 이보드(13T, 1P)+차음 석고보드  
12.5T\*1P+올퍼티후 지정색 도장

- 기존 집기 이전 및 재배치 지원
- 내부 보양 철저히 할 것
- 폐기물 처리비 포함

