



다정산방



**\* 공사 내용**

1. 현장정리 및 안전관리 - **안전관리자** 배치(작업자 장구 착용)
2. 집기 지정위치 이전(위 사진 참조) 및 기타 집기 폐기
3. 급배수관 정리 - 싱크대 설치 구간외
4. 냉난방기 배관 철거 및 실외기 포함 지정위치로 이전
5. 다정산방 건물 및 측면 구조물 철거후 폐기
6. 장비 사용시 일정 등 협의 필수
7. 철거후 기존 바닥 구간 정비 - 모래+투수성 블록 설치