

경영관 흡연장소 가림벽 설치공사

가림판 설치



대상 위치



경영관 흡연장소 가림벽 설치공사



* 공사내용(1) - 기존 구조물 철거

1. 넥산 지붕 및 기둥 일체 철거
2. AL판넬(벽체) 보수 실시(철거부위)
-> 구조용 실란트 등
3. 위 시설물 철거후 경영관 지정 위치로 이전 설치 - 지정위치 고정

* 공사내용(2) - 흡연 가림판 시공

1. 기초시공 : 레미탈+골재, **깊이 200mm 이상 굴착후 시공할 것 - 32개소**
2. 아연도 각파이프 시공 : 75*45*2.3T(기둥), 50*50*2.3T(수평재), **37M 시공**
-> **현장 실측 // 아연도 각파이프 물량 : 45m², 목재 래티스 물량 : 50m² 고려**
3. 아연도 각파이프 도장 : 전면 - 에나멜 페인트, 신너 포함(색상 발주처 협의)
4. 목재 래티스 시공(높이 1,300mm*길이 37M) 및 오일스테인 도장 2회(**50m²**)
5. 현장정리 및 폐기물 처리