



• 공사범위 : 로터스홀 내부(창고 및 음향실 내부 제외)

1. 공사 관련

가. 절대 공기 : 2024.10.16.(수)~10.20.(일)

-> 변경 불가!!

나. 공사 내용

- 1) 벽체 기존 마감재 철거 및 폐기
-> 필름, 도배지, 패브릭
- 2) 퍼티 2회후 마감재 재시공
- 3) 패브릭 철거후 마감재 교체후 재부착
- 4) 칠판면 및 창고, 음향실 도어 앞 뒤 마감재 교체 포함할 것

2. 기타

가. 작업 완료후 실리콘으로 각 코너 및 모서리 마감 처리

나. (필요시)내부 물품 재배치

