

총무로 본관 321호 지대방  
-> 202호실 동일하게 조성



출입문 - 강화유리도어 신설  
및 안개무늬 시트지 취부



내부 전경 사진



싱크대 1조 및 급배수  
포함하여 신설



PVC 신규 이중창호 신설



**[충무로영상센터 본관 1, 2층 불교학술원 환경개선공사]**

126호 : Yelto(엘토) 호실 내부 천장 마감부 일부 구간 철거후 '점검구' 설치 - 내역 포함(싱크대 급배수용 설비 공사)

202호 : 부디스트 비즈니스학과 - 기존 창호 철거후 PVC 창호 신설

221호 : 지대방 조성 - 321호와 동일하게 조성

226호 : 싱크대 설치(급배수 포함), **석면철거 구간 '천장 및 벽면, 바닥 등' 인접 부위 보수공사 실시**, 기존 우편함 재설치(지정 위치), 기존 창호 철거후 PVC 창호 신설  
-> 통신실 일부 철거 구간에 대한 보수도 내역에 포함하여야 함(중요)

**[공통사항]**

노후 창호 철거후 PVC 창호 신설(16mm 페어, 하이샤시, 래핑 포함) / 차음 석고보드 12.5T\*2P 설치 / 강화유리 10T 이상 사용(금속 일체 포함, NF 힌지) / **226호 지정 물품 건물내 이동 후 완공후 재배치 지원(이사박스 등 지원)** / 자재 승인서 제출 및 마감자재 샘플북 현장 준비 / 급배수 SUS배관 연결은 반드시 용접으로 마감할 것 / 싱크대는 상부장 포함한 인조대리석 상판 / 각 실 도어락 포함 / 각 실 벽체 내부 도장 실시(퍼티 2회, 삼화페인트 사용) / 석면철거에 따른 후속 공사 실시(천장 마이톤 및 바닥재 신설 등 마감 보수 포함) / 암막 방염 블라인드 철거후 재설치(지정 위치 보관) / 폐기물 반출 증빙 제출 / **내역 산출시 간접비 포함할 것(고용 및 산재보험, 안전관리비, 환경보전비, 기타경비 등) 미포함시 추후 정산 / 기타 기존 물품 보양 철저히 하고, 자재반입 구간 등에 대한 보양 및 청소 철저**

