

공사시방서

총무로영상센터 본관 601호 향온향습기 교체공사

2023. 11.

동국대학교 관리처 시설안전팀

1. 공사개요

가. 공사명 : 충무로영상센터 본관 601호 향온항습기 교체공사

나. 위 치 : 서울특별시 중구 퇴계로 36길 2 동국대학교 충무로영상센터 본관 601호

다. 공사내용

- 1) 기존 장비(향온항습기 1대, 냉방기 1대) 철거 및 반출
- 2) 향온항습기 3RT 1대 신규 설치
- 3) 지정 위치 실외기 설치
- 4) 관련 부대공사(전기/배관/냉매 등)

2. 공사 조건

가. 해당공종 : 향온항습기(기계설비)

나. 공사기간 : 착공 후 4주 이내

다. 질의응답

- 1) 질의 접수 : 추후 안내
- 2) 회신 송부 : 추후 안내
- 3) 이메일 : yeongrong@dongguk.edu
- 4) 전 화 : 02-2260-8566
- 5) 구두상 질의응답은 공식 효력이 없으며, 중요사항은 반드시 이메일 문의하여야 함
- 6) 질의하지 않은 업체에게도 답변 내용은 동일하게 발송하며, 모든 업체에서 질의를 하지 않는 경우에도 반드시 회신서는 발송하므로, 질의회신서를 수신하지 못한 경우는 반드시 동국대학교 담당자에게 확인하여야 하며, 수신하지 못함으로써 발생하는 불이익에 대한 책임은 입찰참가사에 있음

라. 현장조건

1) 작업시간

- 가) 평일 : 08시~18시 (철거 및 소음작업 지양)
- 나) 주말 및 공휴일 : 08시부터 가능 (철거 등 소음작업 권장)
- 다) 공사기간 중 작업 불능일(공사일수 제외) : 입시 및 기타 교내 행사
- 라) 단, 소음발생 작업 혹은 크레인 작업은 사전 협의 후 진행
(평일 08시 이전 및 18시 이후 또는 주말 작업 가능)

2) 용전용수 : 발주자 부담 (단, 현장설치비는 계약상대자 부담)

3) 주차비 : 계약상대자 부담 (유료)

마. 하자이행보증기간 및 하자보증금율

- 1) 기간 : 준공일로부터 2년
- 2) 보증금율 : 3 %

3. 입찰 시 견적 작성 기준

- 가. 공사비 산출은 우리 대학의 **현장여건(현장여건 조사)과 도면자료 및 공사시방서의 사양에 따르며**, 공사 기간 중 물가 변동으로 인한 계약 금액 변경은 없음(반드시 사전 숙지 후 견적 필요)
- 나. 공사 범위 및 견적 작성 기준은 설계도서(도면, 시방서) 등에 명시된 사항 전체를 포함하며, 질의회신 내용은 설계도서에 우선하며 이는 계약서의 일부로 포함한다.
- 다. 설계도서(도면과 도면, 도면과 시방서)간의 내용이 불일치하거나 불분명한 부분이 있다면, 반드시 서면 질의응답을 통하여 우리 대학으로부터 명확한 공사 방법 및 한계를 제시받아 견적하여야 한다. 질의회신 내용에 언급이 없는 사항에 대하여 입찰 참가사는 견적 시 상급 사양(상위공법)으로 견적하여야 하며, 이에 따라 시공 중에 설계도서의 불일치가 발견되더라도 상급 사양으로 시공하여야 하며, 이로 인한 추가비를 요청할 수 없다.
- 라. 입찰 전 공사비 산정은 반드시 제공된 설계도서(도면, 시방서 등)를 근거로 현장 확인 및 실물량 산출을 통해 산정하도록 하며, 설계도서에 표기되지 않은 사항이라고 하더라도 공사 여건상 당연히 시공되어야 할 사항은 별도의 추가비를 요구할 수 없다.
- 마. 본 공사와 관련된 모든 교내·외 민원 및 안전사고에 대한 민형사상 책임과 비용은 계약 상대방이 부담한다.
- 바. 입찰에 참가하는 각 업체는 해당공사에 대한 각 공종별 세부 내역을 산출한 후 이에 대한 제경비와 이윤, 세금 등을 산출하여 투찰하며, 낙찰될 경우 즉시 그 세부내역서를 함께 우리 대학으로 제출하여야 한다.
- 사. 본 공사의 설치 장비는 KS규격 이상의 국내산 제품을 기본으로 하며, 품질 및 시장가격 기준으로 메이커 제품 기준 이상 양질의 제품을 사용하는 것으로 한다. 또한 부득이한 경우를 제외하고는 중국산 제품은 시공하지 않는 것으로 한다.(단, 국내 생산이 불가능한 경우에는 부득이한 경우의 예외 인정)
- 아. 아래 공사 특수조건 및 동국대학교 공사 일반조건에 명기된 사항들로 인해 발생하는 직접비와 간접비는 모두 견적에 반영한다.
- 자. 건설사업과 관련된 간접공사비는 입찰일 기준년도 **조달청 건축·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준을 적용하여 원가계산서**를 산출하여야 하며, 만약 원가계산서 상 간접공사비가 법정 요율 미만으로 기재되어 있다고 하더라도, 법정 금액은 계약금 총액에 반영된 것으로 보고 준공정산 시 법정 요율에 해당하는 금액을 기준으로 정산한다.

4. 동국대학교 공사 일반조건

- 가. 동국대학교는 사립대학으로써, 사립학교법에 따라 입찰 방법은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령의 경쟁 입찰을 따르고, 계약 이후의 공사 진행 절차는 민간 발주자로서 계약서(현장설명서, 질의회신 포함)를 기본으로 하여 동국대학교의 자체 규정에 따른다.(관공서 아님, 국가를 당사자로 하는 계약법 대상 공사 아님. 현장설명서 제시하는 내용에 따라 공사 진행.)
- 나. “발주자”라 함은 동국대학교 서울캠퍼스 총장(또는, 총장의 명을 받아 본 사업을 담당하는 동국대학교 직원)을 의미하며, “감독자”라 함은 동국대학교와 계약을 맺어 건설사업관리 용역 또는 감리 용역을 수행하는 감리전문회사의 직원(직접 감독 현장인 경우 동국대학교 시설안전팀 직원)을 의미한다.
- 다. 발주자와 감독자는 계약상대자가 설계도서와 계약조건에 따라 적법하게 공사를 시행하는지를 관리 감독하는 권한과 책임이 있으며, 계약상대자에게 지시(구두, 서면)를 할 수 있고, 계약상대자는 합법적인 지시 사항인 경우 이에 즉각 응할 의무가 있다.
- 라. 공사 중 진동 및 소음이 최소화할 수 있는 공법으로 감독자의 승인을 얻어 시행하며, 특별한 지시가 없더라도 법적인 환경기준을 준수하며 공사를 시행하여야 한다. 공사소음 및 진동, 분진 등 공사로 인해 발생하는 각종 민원 및 민형사상의 문제는 계약상대자에서 모두 책임지고 해결하며, 필요한 소요 비용(소음, 분진, 교통 등 공사와 관련된 피해자 또는 관련 이해 관계인에 대한 보상비용 포함)은 총공사비에 포함하여 입찰에 참가하여야 한다. 또한 민원 발생 및 해결을 위해 소요된 기간에 대한 추가 공사 기간은 인정하지 않는다.
- 마. 계약상대자는 현장을 항상 깨끗하고 안전하게 관리하여야 할 의무가 있다. 공사로 인하여 학사 업무에 방해가 되지 않도록, 보양 조치를 철저히 하여야 하며, 공사 현장 이외의 다른 공간으로 먼지나 분진이 비산되지 않도록 하여야 한다.
- 바. 품질기준
 - 1) 동국대학교 공사 품질기준은 설계도면과 시방서 또는 본 현장 설명 사항에 부합하거나 동급 이상의 완성물을 요구한다.
 - 2) 계약상대자의 품질기준이 설계도서와 시방서 기준에 미달한다면, 계약상대자는 추가 비용 없이 이를 수정 보완 또는 재시공하여야 한다.
 - 3) 만약, 계약상대자에서 기준에 미달된 시공을 하고도 이를 시정조치 하지 않는 경우, 동국대학교는 목적물에 대하여 전부 또는 일부에 대하여 인수 거부할 수 있으며 기성금 또는 잔금 지급을 보류하거나 정산할 수 있다.
 - 4) 기타 현장설명서에 표기되지 않은 사항은 **대한건축학회 발행 『건축시공지침(기계)』**

및 조달청 가이드시방서 기준, 관련 법령 및 규정에 의거하여 시행한다.

사. 설계 변경

- 1) 계약상대자는 공사 중 설계 변경을 요할 경우에는 사전에 발주자에게 설계 변경을 요청한 후 승인을 득하여야 하며 설계 변경과 관련된 사항은 다음의 규정을 따른다.
- 2) 설계 변경 사항인 경우
 - 가) 발주자 측의 요청으로 설계도서의 내용을 변경할 경우
 - 나) 계약상대자의 요청으로 설계도서의 내용을 변경할 경우
 - 다) 관련 법규 변경 등 공사 중 불가피하게 설계도서와 다르게 시공하여야 하는 경우
(설계도서 작성 시 법적 사항 검토 미비로 인한 변경 포함)
- 3) 설계 변경 사항이 아닌 경우 : 계약내역서의 수량과 실제 시공 수량의 수량 차이
(상기 “사”항의 설계 변경에 해당하지 않고 단순 수량의 변경 요청은 설계 변경 아님)
 - 가) 설계 변경 절차
 - (1) 발주자 요청인 경우
발주자 요청 → 계약상대자 검토 및 비용산출 → 감리단 검토 → 발주자 승인 → 변경 시공 → 정산
 - (2) 계약상대자 요청인 경우 (법적인 사항으로 인한 변경 포함)
계약상대자 설계 변경 요청서(비용 포함) → 감리단 검토 → 발주자 승인 → 변경 시공 → 정산
- 4) 설계 변경에 따른 정산 방법
 - 가) 변경 물량 산출 : 실제 변경 물량 기준
 - (1) 설계 변경 건(항목) 별 설계도서 대비 변경량 기준 증감 산출
 - (2) 이 경우, 계약 내역서 상의 수량은 설계 변경에 따른 증감 수량과 무관하며, 설계도서의 산출 기준 또는 실제 변경.
 - 나) 변경 단가 기준
 - (1) 기존 항목 : 도급계약 내역서의 단가 적용
 - (2) 신규 항목 : 변경 승인일 기준 공인 물가 정보지(2개 이상 물가 정보지 중 최저가) 가격 및 일위대가 기준 단가에 낙찰율 적용
 - (3) 협의 낙찰율 적용 없음
 - 다) 낙찰율 적용
 - (1) 계약 시 낙찰율 명시한 경우 : 계약서에 명시된 낙찰율 적용
 - (2) 계약 시 낙찰율 명시하지 않을 경우
※ 설계사무소 작성 설계 예정금액(경비, 일반관리비, 이윤, VAT포함 금액 기준)

(또는 학교 예정금액)에 대한 계약 금액의 비율 (낙찰율=계약금액/설계예정가)

$$\text{설계 변경 금액} = (\text{기존 수량} \times \text{기존단가}) - (\text{변경 수량} \times \text{변경 단가})$$

- ▶ 설계 변경 금액 산출 시 일반관리비와 이윤은 없는 것으로 한다.
- ▶ 계약상대자 제안 사항, 발주처 요청 사항 구분 없이 상기 방법에 따라 수량 및 비용 산출하며, 변경 수량에 따라 정산함. [발주처 요청이라고 하더라도, 기존 내역서에 존재하는 항목이라면, 계약 단가 적용하며(신규 항목 아님), 설계 변경 시 신규 항목에 대하여 낙찰율 적용(협의낙찰율 적용개념 없음)]

아. 계약상대자는 착공 시 공정표, 현장대리인 지정을 포함하여 착공계를 제출하여야 한다.

※ 착공 시 제출서류

1. 착공계
2. 현장대리인 설정계
3. 예정공정표
4. 공사 전 현장사진
5. 계약내역서(조달청 기준 원가계산 必)
6. 시공 상세도면 (장비용량 산출서, 장비 승인서 포함)

자. 선금금 청구 시, 선금금 보증증권과 선금금 사용계획서를 함께 제출하여야 하며, 계약상대자는 선금금을 지급받는 경우, 관계 법규에 의거하여 이를 집행하여야 한다. 단, 계약 시 선금금 지급조건으로 계약하였다 하더라도 계약상대자가 선금금 지급을 불 요청하는 경우 해당 요율(금액)에 따른 기성금으로 청구 시 기성검사(검수) 후 대체 지급할 수 있다.

차. 계약상대자는 공사착수 전에 공사 구간에 대한 현황 측량 및 장비 점검을 실시하여 감독관의 확인을 득하여야 한다.

카. 공사장 안전관리를 철저히 하고 인접 장비나 구조물에 손상이 없도록 하여야 하며 손상이 있는 경우에는 계약상대자는 이를 복구하거나 기타 필요한 조치를 하여야 한다.

타. 계약상대자는 착공 전 기존 시설(가스관로, 전기·통신관로, 급·배수관로 등)에 대한 사전 조사를 시행하여 필요시 관할기관의 협조를 받아 공사에 장애가 되지 않도록 사전에 확인 조치하여야 한다.

파. 계약상대자는 착공 전 해당 건물의 각 실에 대하여, 공사 전 사진을 촬영하여 기록으로 남기며, 공사 과정을 동일한 지점에서 공사 진도별 진척 사항을 표시할 수 있도록 주요 공정 진행 시마다 진행 사진을 촬영하여야 하며, 특히 주요 자재의 경우 반입 시 감독자의 확인을 받은 후 반입 사진을 촬영하여야 한다. 준공계 제출 시 착공 전 단계에서부터 준공까지의 사진 자료를 동국대학교로 제출한다.

하. 시공상의 이유로 불가피하게 기존 시설(전기, 급수, 도시가스 등)의 정지가 발생하는 경우에는 사전에(1주 전) 발주자에게 통보하여 확인받도록 하며, 이에 필요한 조치를 하여야 한다.

- 거. 시공 단계에서 사용되는 모든 자재는 발주자의 승인을 득한 후 현장에 반입되어야 하며, 승인된 자재의 현장 반입 시 감독자 확인을 득하고, 감독자가 필요하다고 판단하는 자재는 그 사용량에 대하여 확인을 받아야 한다.
- 너. 계약상대자는 공사를 완료하는 경우 지체 없이 발주자에게 준공계를 제출하여야 한다.

<p>※ 준공 시 제출서류</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 준공계 (계약금액, 준공정산금액 구분 기재) 2. 대금청구서 (준공정산금액) 3. 준공정산서(날인) 4. 하자보수보증서 5. 준공사진대지 6. 간접비 증빙 (준공정산 산정금액에 대해서 첨부, 감액금액제외) <ul style="list-style-type: none"> 6-1 산재,고용 완납증명서 (현장명 기재) - 모든 공사 대상 6-2 건강,연금,노인 완납증명서 (현장명 기재) - 30일 이상 6-3 환경보전비 증빙 (거래명세서, 현장사진, 전자세금계산서, 입금증) - 모든 공사 대상 6-4 안전관리비 증빙 (거래명세서, 현장입고사진, 전자세금계산서, 입금증) - 2천만원이상 7. 직접비 변경 증빙 (해당사항 있을 시 - 변경 전·후 도면, 변경 전·후 내역서, 시공 사진) 8. 준공도면(CAD, PDF), 장비계산서

더. 간접공사비 정산 기준

- 1) 간접공사비 산정 기준은 조달청 건축·산업환경설비 공사 원가계산 제비율 적용기준을 따르며 법정 경비에 대해서는 준공 시 실제 사용내역을 정산하여 지급한다.
 - 2) 법정 경비 (산업안전보건관리비, 산재보험료, 고용보험료, 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 환경보전비, 퇴직공제부금비)에 대해서는 계약내역서에 누락 또는 잘못 산출되었다고 하더라도 법정경비 각 항목별 고시기준에 따라 비용을 역산하여 준공정산서 작성 시 정정하여 반영한다.(직접공사비 및 계약금액 총액은 동일하게 함)
 - 3) 계약상대자가 제출한 사용내역 및 증빙자료가 계약내역서에 기재된(또는 법정 요율에 해당하는) 금액에 미달할 경우, 그 차액에 대하여 공제(정산) 후 잔금을 지급하는 것으로 한다. 집행 금액이 계약 원가내역서에 산정된 해당 간접비공사비 금액을 초과하는 경우는 전액을 지급하며, 추가비 지급은 없는 것으로 한다.
- 러. 동국대학교는 계약 사항에 따라 공사대금을 지급하며(통상적 준공계 제출 후 1개월 소요) 계약상대자는 동국대학교의 기성금과 관계없이 하도급 계약에 따라 하도급 기성 및 자재비, 인건비, 각종 경비 등을 지급하여야 한다.
- 머. 장비 설치 완료 후 각각의 적법한 검사 방법에 의한 성능가동 시험서를 제출하여 완공 후 현장 확인에 의한 장비, 설비의 조작법, 운용법을 인수인계하여야 한다.
- 버. 공사 진행 중 마스터키에 대한 복제는 절대 금지하며, 만약 제출된 마스터키 이외의 또

다른 마스터키가 발견된다면 이는 심각한 하자 사항으로 즉시 전체 도어락에 대한 교체를 무상으로 시행하여야 한다. 또한, 이로 인한 재산상의 피해가 발생하는 경우 이에 대한 변상 책임 또한 계약상대자가 부담한다.

서. 현장근로자는 가급적 외부 식당을 이용한다. (학교 식당, 배달 식사 지양) 계약상대자는 근로자의 편의와 권리를 보장할 수 있도록, 식당, 휴게실, 화장실, 샤워시설 등을 충분히 설치할 의무가 있다.

어. 계약 후 시공기간 동안 공사와 관련한 모든 출입 차량은 우리 대학의 규정에 따른 유료 주차를 하여야 한다.

저. 준공청소

- 1) 공사 완료 후 장비 외관, 바닥, 벽체(해당 부분) 등을 대상으로 준공 청소를 실시하여 발주자의 검사를 득하여야 한다.
- 2) 공사장 내에서 발생한 폐기물은 교외로 반출하고 폐기물 처리 확인서를 준공 서류에 포함하여 제출한다.

5. 향온항습기 설치공사 관련 특기 시방

가. 장비 설치는 우리 대학에서 제공된 도면을 기준으로 하여야 하며, 현장 여건을 고려하여 시공하도록 하며, 별도의 추가공사비는 지불하지 않는다.

나. 설계, 제작, 설치에 관계되는 자료 및 도면 등을 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 제작/설치하여야 한다.

다. 장비 규격(동등 및 이상)

- 1) 품명 : 향온항습기 3RT (공냉식)
- 2) 제조국 : 국산
- 3) 냉방용량 : 8,400kcal/hr 이상
- 4) 가습능력 : 4kg/h
- 5) 풍량 : 33CMM
- 6) 냉매 : R22 혹은 R-407
- 7) 향온항습기 표준 사양 참조하여 동등 스펙 이상으로 할 것

라. 관련 급배수 작업 내용 모두 포함한다.

마. 급수 공급 배관은 실내 기존 급수 공급 라인을 활용하며, 발주처 승인을 득한다.

바. 냉매, 드레인 배관 등 배관 일체는 전부 신규 교체한다. (기존 배관 재사용 절대 불가)

사. 배관 설치시 기존 배관 경로를 활용하되 전부 신규 교체하고 보온재로 마감하여야 한다.

아. 기존 덕트 디퓨저 철거 후 신규 설치하며, 기존 장비 철거에 따른 천장 마감을 하되, 천장

파손시 계약상대자의 부담으로 원상복구(재시공) 하여야 한다.

- 자. 실내기 및 실외기 설치 위치는 도면 참고하되 발주처와 사전 협의하여 승인을 득한 후 설치한다. (기본적으로 기존 향온향습기 위치에 놓을 것)
- 차. 실외기 배관 연결을 위한 건물 외벽 타공 작업 시 강관 슬리브를 시공하며 벽체 관통 부위 및 상하층 코어 부위는 몰탈 사춤 후 방화 실란트로 바닥 및 천장 시공하여 코어 부위의 틈이 없도록 한다.
- 카. 실외기까지 연결하는 외부 배관은 갈바 처리 및 배관 트레이 사용한다.
- 타. 자재 입고 시 발주처의 자재 검수 후 공사를 진행 한다.
- 파. 도면에 기입되지 않은 공사 내용은 발주처와 협의 후 시공한다.
- 하. 본 공사와 관련된 1·2차 실내기/실외기 전기공사를 포함한다.
- 거. 향온향습기 실내·외기는 당해 연도에 생산된 신제품으로 납품 및 설치하여야 한다.
- 너. 장비 설치를 위해 크레인 장비를 활용하는 경우 필히 안전관리자를 배치하고 안전헬스 등을 비치하여 작업 동선에 인적 사고가 발생하지 않도록 철저히 안전관리 하여야 한다.
- 더. 공사 완료 후 배관 기밀시험 24시간, 가동 시운전 48시간 가동 후 관련 DATA 제출하여야 한다.(기계실 담당자 서명 득한 후 제출)
- 러. 폐기물은 작업 당일 즉시 반출을 원칙으로 하되, 발주처가 금지하는 장소(위치)에 폐기물을 임의 적치 혹은 보관할 수 없다.
- 더. 현장소장은 공사 기간 내 항상 현장에 상주하여야 하며, 발주처에서 요청 시 회의에 적극 참여하여야 한다. 또한, 작업자의 안전장구류 착용을 철저히 감독하여야 한다.
- 러. 기타 공사시방서에 표기되지 않은 사항은 대한건축학회 발행 『건축시공지침』 및 한국토지주택공사 LH전문시방서(기계), 서울특별시 전문시방서(건축기계설비), 제공되는 일반시방서 기준에 의거하여 시행한다.