

# 혜화관 1층 이수에 교수실습실 공간조정공사 특기사항

\* 공사범위 : 혜화관 1층 207-118, 118-1, 119, 119-1

## \* 공사 특기사항

### 1. 철거공사

- 바닥 : 기존 공간 포함하여 바닥 전체 철거(민원 발생시 공사 중단할 수 있음)
- 신설 구간 조적벽체 철거, 기존 경량벽체 및 조적벽체 부착된 도어 철거
- 내부 천장 기존 후드 등 설비 요청사항 철거후 폐기

### 2. 바닥공사

- 철거 완료후 **셀프레벨링 3T 이상** 시공후 금속작업(아연도 각파이프 용접하여 구조틀 조성) 실시하고, 방수합판 9T 2P 설치후 강마루 시공
- 아연도 각파이프 50 \* 50, 1.4T, 현장 용접 작업시 화재 등 발생 유의하고 2인 1조 작업할 것(현장소장 필히 현장 상주)
- **강마루 : LX 강그린 프로 사용(5T 이상)**

### 3. 창호공사

- 현장 실측후 발주(KCC 제품, 16mm 페어유리, AL 방충망 신설 포함) : 호실 전체 대상
- 창호 하부 벽체 마감은 철거후 경량벽체 신설(65 STUD+방수 석고보드 12.5T 2P 위 도장마감)

### 4. 벽체공사

- 기존 조적벽체 철거구간 미장 보수
- 내부 및 복도 전체 구간 지정 도장 실시(삼화 페인트)

### 5. 천장재 (마이톤 : 600\*600\*15T, KCC 제품) : 신규 배정 공간만 실시(207-119, 119-2 호실)

### 6. 암막 방염 블라인드 설치 - 샘플북 현장 구비후 협의

### 7. 내부 집기 이전 또는 폐기, 재배치 포함할 것(요청시 이사 박스 또는 이사 바구니 제공 - 수량 100개 이상)

### 8. 철거에 따른 보수 및 교체 내역에 포함할 것

## \* 기타사항

### 1. 모든 자재는 LX, 현대, KCC 등 대기업 제품을 사용하여야 함(현장에 샘플북 구비할 것)

### 2. 방법창 미설치 구간 창호에 추가 방법창 시공(파손 등 손상시 보수 내역 포함할 것)

### 3. 현장 안전 확보하고, 폐기물 발생시 당일 발생분 당일 처리(관련 증빙 추후 제출할 것)

### 4. 보양 철저히 할 것 : 보양 구간은 혜화관 주출입구 ~ 작업 현장 주변까지 포함, 공사 안내판 설치

### 5. 바닥 및 벽체 등 내부 전체 호실내 코너 등 마감 부위 실리콘 마감 실시

