



- **공사범위 : 로터스홀 및 인접 복도**
- 1. **공사 관련**
 - 가. 절대 공기 : 2024.10.08.~10.15.**
 - > 변경 불가!!**
 - 나. 공사 내용**
 - 1) 기존 바닥 카펫 철거후 폐기
 - 2) 면정리후 언더레이 시공
 - 3) **코오롱 롤카펫 시공(AU/BU)**
- 2. **기타**
 - 가. 후면 창고 및 영상실 바닥재 등 교체**
 - 나. 내부 물품 이전후 재배치 포함**